



Этап 01 - Черновая отделка и черновая инженерия	-
Этап 02 - Плиточные работы и отделка парной	-
Этап 03 - Чистовая отделка и чистовая инженерия	-

Сводная сметная стоимость по объекту Зеленый Бор(баня)

N п/п	Наименование	Стоимость, руб.
1	Этап 01 - Черновая отделка и черновая инженерия	-
2	Этап 02 - Плиточные работы и отделка парной	-
3	Этап 03 - Чистовая отделка и чистовая инженерия	-
		-
	Общая сметная стоимость по объекту	-

Схема оплаты

1	Предоплата 100% материалов и 50% работ по черновой отделке и черновой инженерии при подписании договора , руб.	-
2	Оплата 50% работ по черновой отделке и черновой инженерии по завершению Этапа 01, руб.	-
2	Предоплата 100% материалов и 50% работ по плиточным работам и отделке парной перед началом Этапа 02, руб.	-
3	Оплата 50% работ по плиточным работам и отделке по завершению Этапа 02, руб.	-
5	Предоплата 100% материалов и 50% работ по чистовой отделке и чистовой инженерии перед началом Этапа 03, руб.	-
6	Оплата 50% работ по чистовой отделке и чистовой инженерии при подписании акта сдачи - приемки, руб.	-

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК



STEAM GROUP

ИНН 5044091653
ОГРН 1145044002553
steamgroup77@gmail.com

+7(495) 766-12-81

**Сметный расчет
по объекту Зеленый Бор (баня)
Черновая отделка**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	Стоимость, руб.	Примеч.
1	2	3	4	5	6	7
1. Материалы и оборудование						
1.1	Опора бруса П-образная 50х90 оцинк	шт	24,00	-	-	
1.2	Доска 45х190х6м, сухая строганная (обсада)	шт	4,00	-	-	
1.3	Льноватин 200 мм	шт	2,00	-	-	
1.4	Утеплитель Роквул Лайт Батсс	кв. м	181,68	-	-	
1.5	Пароизоляция Ютафол Н 96 сильвер	рул	2,00	-	-	
1.6	Лента соединительная DELTA MULTI-BAND	рул	3,00	-	-	
1.7	Рейка 20х40 сосна, сухая, строганная	пог. м	112,00	-	-	
1.8	Фанера шлиф 1525х1525х21 мм	лист	17,00	-	-	
1.9	ГВЛ влагостойкий 2500х1200х10 мм	лист	21,00	-	-	
1.10	Блок фундаментный 200х200х400	шт	40,00	-	-	
1.11	Пескобетон	шт	2,00	-	-	
1.12	Окно 600х600мм, дуб массив, пов. - отк.	шт	1,00	-	-	
1.13	Доска 45х95х3000 мм, сухая строг., хвойн	шт	29,00	-	-	
1.14	Скользкий уголок 40 мм	шт	36,00	-	-	
1.15	Металл профиль Кнауф 27х60	шт	24,00	-	-	
1.16	Стартовый профиль 27х28 Кнауф	шт	2,00	-	-	
1.17	Комплект заземления	шт	1,00	-	-	
1.18	Расходные материалы	шт	1,00	-	-	
1.19	Транспортные расходы	шт	2,00	-	-	
Итого по материалам					0,00	

2. Работы						
2.1	Устройство чернового пола (утепление 100 мм, пароизоляция, вент.рейка)	кв. м	35,34	-	-	
2.2	Монтаж окна в парной	шт	1,00	-	-	
2.3	Устройство обсадных коробок с подготовкой проемов	шт	4,00	-	-	
2.4	Устройство основания под печь из блоков	шт	1,00	-	-	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

2.5	Устройство основания из ГВЛ в 2 слоя под облицовку плиткой в душевой	кв. м	18,00	-	-	
2.6	Монтаж фанеры на пол	кв. м	35,34	-	-	
2.7	Монтаж ГВЛ на пол	кв. м	35,34	-	-	
2.8	Монтаж каркасных перегородок 100 мм с утеплением, пароизоляцией, контррейкой	кв. м	18,80	-	-	
2.9	Монтаж лаг перекрытия на П-обр. опорах	шт	12,00	-	-	
2.10	Утепление и пароизоляция перекрытия 100 мм с контррейкой	кв. м	29,59	-	-	
2.11	Монтаж заземления	шт	1,00	-	-	
	Итого по работам					0,00
	Итого по черновой отделке					0,00



STEAM GROUP

ИНН 5044091653
ОГРН 1145044002553
steamgroup77@gmail.com

+7(495) 766-12-81

**Сметный расчет
по объекту Зеленый бор (баня)
Этап - Черновая инженерия**

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	Стоимость, руб.	Примеч.
1	2	3	4	5	6	7
	1. Материалы и оборудование					
1.1	Фанера шлиф 1525x1525x16 мм	шт	17,00	-	-	
1.2	Фольга алюминиевая 50 мкм	шт	2,00	-	-	
1.3	Алюминиевый скотч 50 мм (рулон)	шт	3,00	-	-	
1.4	Клей PUR Kleiberit	шт	2,00	-	-	
1.5	Труба Rehau Pink 16 мм	пог. м	250,00	-	-	
1.6	Фитинг евроконус на 16x3/4" Rehau 16мм	шт	14,00	-	-	
1.7	Коллектор в сборе на 7 контуров	шт	1,00	-	-	
1.8	Труба Rehau Stabil 16 мм	пог. м	40,00	-	-	
1.9	Труба изоляционная 11 м, синий/красный	шт	5,00	-	-	
1.10	Тройник Rehau 16 мм	шт	6,00	-	-	
1.11	Гильза монтажная Rehau 16 мм	шт	25,00	-	-	
1.12	Водорозетка угловая Rehau 25 мм	шт	7,00	-	-	
1.13	Труба 110 мм 2 м	шт	6,00	-	-	
1.14	Колено 110 мм 45 град	шт	10,00	-	-	
1.15	Труба 110 мм 1 м	шт	4,00	-	-	
1.16	Тройник 110-50 под 45 град	шт	3,00	-	-	
1.17	Ревизия 110 мм	шт	1,00	-	-	
1.18	Труба 50 мм 2 м	шт	2,00	-	-	
1.19	Труба 50 мм 1 м	шт	1,00	-	-	
1.20	Колено 50 мм под 45 град	шт	2,00	-	-	
1.21	Тройник под 45 град 50 мм	шт	1,00	-	-	
1.22	Переход 50-110 мм эксцентрический	шт	1,00	-	-	
1.23	Хомуты для крепления (комплект)	шт	1,00	-	-	
1.24	Сливной трап Viega	шт	2,00	-	-	
1.25	Кабель NYM 3x2,5 мм	пог. м	0,00	-	-	
1.26	Кабель NYM 3x1,5 мм	пог. м	0,00	-	-	
1.27	Кабель ТВ, 20 м	пог. м	1,00	-	-	
1.28	"Витая пара" кабель, 25 м	пог. м	1,00	-	-	
1.29	Металлорукав в ПВХ оболочке 18 мм, 50м	шт	0,00	-	-	
1.30	Металлорукав в ПВХ в оболочке 25 мм, 50м	шт	0,00	-	-	
1.31	УЗО 25 А, 30 мА Hagier	шт	1,00	-	-	
1.32	Автомат 16 А	шт	5,00	-	-	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

1.33	Автомат 25 А	шт	1,00	-	-
1.34	Автомат 10 А	шт	3,00	-	-
1.35	УЗМ	шт	1,00	-	-
1.36	УЗО 16 А, ток утечки 10 мА	шт	1,00	-	-
1.37	Выключатель нагрузки (рубильник)	шт	1,00	-	-
1.38	Комплект щитка электрического (металл, с дин рейками, нулевая, минус - шины, 24 модуля)	шт	1,00	-	-
1.39	Герметичный подрозетник	шт	25,00	-	-
1.40	Воздуховод гибкий армированный, теплоизол. 125	шт	2,00	-	-
1.41	Фурнитура фасонная для вентиляции	шт	1,00	-	-
1.42	125P/IS/500 FLOW ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД (RS750)	шт	1,00	-	-
1.43	E190P/Ø125/500 ВЕНТИЛЯТОР (RS750)	шт	1,00	-	-
1.44	CONTROLLER 2299 UCS УТОПЛЕННЫЙ	шт	1,00	-	-
1.45	TIPI 2K ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ (RS750)	шт	2,00	-	-
1.46	Расходные материалы	шт	1,00	-	-
1.47	Транспортные расходы		1,00	-	-
	Итого по материалам				0,00

	2. Работы				
2.1	Подготовка реечной системы основания под ТП	кв. м	35,34	-	-
2.2	Прокладка и подключение труб теплого пола	кв. м	35,34	-	-
2.3	Сборка и монтаж коллекторного узла ТП	шт	1,00	-	-
2.4	Разводка труб ГВС/ХВС в утеплителе с монтажом водорозеток	пог. м	40,00	-	-
2.5	Прокладка внутренней канализации	пог. м	14,00	-	-
2.6	Установка сливных трапов	шт	2,00	-	-
2.7	Прокладка кабелей скрытым способом в металлорукаве	пог. м	200,00	-	-
2.8	Монтаж подрозетников	шт	25,00	-	-
2.9	Сборка и установка электрощитка с подключением	шт	1,00	-	-
2.10	Прокладка вент. каналов	пог. м	12,00	-	-
2.11	Установка вент. выходов на кровле с подключением вент. каналов	шт	2,00	-	-
	Итого по работам				0,00
	Итого по черновой инженерии				0,00

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК



STEAM GROUP

ИНН 5044091653
ОГРН 1145044002553
steamgroup77@gmail.com

+7(495) 766-12-81

**Сметный расчет
по объекту Зеленый Бор (баня)
Этап - Плиточные работы**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	Стоимость, руб.	Примеч.
1	2	3	4	5	6	7
1. Материалы и оборудование						
1.1	Плитка напольная (+ 10% запас)	кв. м	38,87	-	-	
1.2	Затирка для напольной плитки Marei	шт	4,00	-	-	
1.3	Плитка настенная в душевую (+ 10% запас)	кв. м	19,80	-	-	
1.4	Затирка для настенной плитки Marei	шт	2,00	-	-	
1.5	Пластификатор затирки Marei	шт	1,00	-	-	
1.6	Гидроизоляция цементная	шт	2,00	-	-	
1.7	Лента гидроизоляционная	шт	2,00	-	-	
1.8	Грунтовка Ceresit СТ17, 10л	шт	2,00	-	-	
1.9	Клей плиточный Кнауф Флизен +	шт	12,00	-	-	
1.10	Герметик силиконовый цветной	шт	1,00	-	-	
1.11	Расходные материалы	шт	1,00	-	-	
1.12	Транспортные расходы	шт	1,00	-	-	
Итого по материалам					0,00	

2. Работы						
2.1	Грунтовка поверхностей под гидроизоляцию	кв. м	75,00	-	-	
2.2	Гидроизоляция пола и стен с проклейкой лентой	кв. м	40,00	-	-	
2.3	Укладка плитки на пол в горизонт (с затиркой швов)	кв. м	25,60	-	-	
2.4	Укладка плитки с разуклонкой (с затиркой швов)	шт	9,74	-	-	
2.5	Укладка плитки на стены (с затиркой швов)	кв. м	18,00	-	-	
2.6	Устройство откосов из плитки	пог. м	4,00	-	-	
2.7	Герметизация углов и примыканий стен и пола силиконовым герметиком	пог. м	14,50	-	-	
Итого по работам					0,00	
Итого по плиточным работам					0,00	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК



STEAM GROUP

ИНН 5044091653
ОГРН 1145044002553
steamgroup77@gmail.com

+7(495) 766-12-81

**Сметный расчет
по объекту Баня Зеленый Бор
Этап - Отделка парной (1800x2660[2400 мм])**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	Стоимость, руб.	Примеч.
1	2	3	4	5	6	7
	1. Материалы и оборудование					
1.1	Плита огнестойкая 30x1200x1000 мм "SILCA 250 КМ" (Германия)	шт	7,00	-	-	
1.2	Скользкий уголок 40 мм		75,00	-	-	
1.3	Металл. профиль Кнауф 27x60	шт	7,00	-	-	
1.4	Металл. профиль Кнауф 27x28	шт	2,00	-	-	
1.5	Набивка Supersilica, жаро-огнестойкий	шт	2,00	-	-	
1.6	Пескобетон, 30 кг	шт	2,00	-	-	
1.7	Сетка кладочная 50x50x2,5 мм	шт	1,00	-	-	
1.8	ПЕЧЬ ЧУГУННАЯ ДЛЯ БАНИ ГЕФЕСТ ПБ-03 МС (Россия)	шт	1,00	-	-	
1.9	Панно из можжевельника 600x800		1,00	-	-	
1.10	Камни для каменки габродиабаз колотый	кг	200,00	-	-	
1.11	Элемент трубы 1000 мм Schiedel Permetr, 130(50) мм	шт	3,00	-	-	
1.12	Элемент трубы 500 мм Schiedel Permetr, 130(50) мм	шт	1,00	-	-	
1.13	Шибер Schiedel Permetr, 130(50) мм	шт	1,00	-	-	
1.14	Переходник Топка - PM50 1000 мм Schiedel Permetr, 130(50) мм	шт	1,00	-	-	
1.15	Конус с зонтиком Schiedel Permetr, 130(50) мм	шт	1,00	-	-	
1.16	Мастер флэш	шт	1,00	-	-	
1.17	Герметик кровельный, силикон.	шт	1,00	-	-	
1.18	Плитка 300x300x10, камень талькомагнезит шлиф. (серый)	кв. м	2,97	-	-	
1.19	Плитка 200x50x20, рваный камень талькомагнезит	кв. м	4,32	-	-	
1.20	Мастика Neomid Superkontakt термостойкая, 4 кг	шт	6,00	-	-	
1.21	Кирпич 200x100x50 мм, соль гималайская, натур.	шт	50,00	-	-	
1.22	Клей для соли гималайской однокомпонентный	шт	2,00	-	-	
1.23	Брусok 40x50 сухой строганный, хвойн.	пог. м	114,00	-	-	
1.24	Термоизолятор натуральный Rockwool 50 мм	кв. м	34,56	-	-	
1.25	Фольга на бумажной основе (рулон)	шт	2,00	-	-	
1.26	Алюминиевый скотч 50 мм (рулон)	шт	3,00	-	-	
1.27	Рейка 20x40 сухая строганая, хвойн.	пог. м	72,00	-	-	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

1.28	Вагонка Штиль 14x115 мм, Экстра, ольха	пог. м	175,00	-	-	-
1.29	Вагонка Штиль 14x135 мм, Экстра, кедр горноалтайский	пог. м	60,00	-	-	-
1.30	Кабель электрический РКГМ 1x1,5 мм2 термовлагостойкий	пог. м	52,00	-	-	-
1.31	Светодиодная LED подсветка (RGB комплект с пультом ДУ)	шт	3,00	-	-	-
1.32	Светильник термостойкий (лампа 60W в комплекте)	шт	3,00	-	-	-
1.33	Абажур деревянный стандартный, ольха/липа/осина	шт	3,00	-	-	-
1.34	Канал гофрированный диам. 120 алюминий	шт	1,00	-	-	-
1.35	Клапан вытяжной диам. 125, липа	шт	1,00	-	-	-
1.36	Решетка вентиляционная, липа	шт	1,00	-	-	-
1.37	Решетка вентиляционная, металл	шт	1,00	-	-	-
1.38	Фланец монтажный 120 мм, оцинкованный	шт	2,00	-	-	-
1.39	Тройник оцинкованный 120 мм	шт	1,00	-	-	-
1.40	Дверь стекло 690x1890, коробка - бук/ольха, "Бронза" (Россия)	шт	1,00	-	-	-
1.41	Пена монтажная под пистолет	шт	1,00	-	-	-
1.42	Брус 90x90 сухой строганный, хвойн.	шт	10,00	-	-	-
1.43	Доска на полки 25x90, абаш африканский	пог. м	86,00	-	-	-
1.44	Доска на полки 25x90, кедр канадский	пог. м	16,00	-	-	-
1.45	Планкен 20x90, лиственница, сорт Экста	кв. м	4,20	-	-	-
1.46	Заглушки для саморезов, липа	шт	30,00	-	-	-
1.47	Расходные материалы (крепеж, абразив)	шт	1,00	-	-	-
1.48	Транспортные расходы	шт	1,00	-	-	-
	Итого по материалам					0,00

	2. Работы					
2.1	Монтаж противопожарной изоляции в зоне печи с проходным отверстием через стену в соседнее помещение	шт	1,00	-	-	-
2.2	Устройство подиума 40 мм под печь	шт	1,00	-	-	-
2.3	Установка дровяной печи с подключением к дымоходу	шт	1,00	-	-	-
2.4	Облицовка стен и подиума натуральным камнем	кв. м	5,13	-	-	-
2.5	Устройство портала печи из огнестойкой плиты SILCA	шт	1,00	-	-	-
2.6	Облицовка портала натуральным камнем	шт	1,00	-	-	-
2.7	Сборка облицовки из камня, монтаж ящика для камней, дверки	шт	1,00	-	-	-

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

2.8	Монтаж дымохода с проходными элементами с системой мастер флэш, гидроизоляция примыкания к кровельному покрытию	пог. м	7,00	-	-
2.9	Облицовка потолка натуральным камнем	кв. м	0,81	-	-
2.10	Мойка и укладка камней в каменку	кг	200,00	-	-
2.11	Монтаж выравнивающего каркаса стен и потолка	кв. м	32,50	-	-
2.12	Термоизоляция и пароизоляция стен и потолка	кв. м	32,50	-	-
2.13	Устройство вент. зазора каркаса стен и потолка	кв. м	32,50	-	-
2.14	Обшивка стен финишным материалом	кв. м	17,10	-	-
2.15	Обшивка потолка финишным материалом	кв. м	4,80	-	-
2.16	Прокладка эл. кабеля РКГМ по парной	пог. м	26,00	-	-
2.17	Установка светильников верхней подсветки с абажурами	шт	3,00	-	-
2.18	Устройство подсветки соляного панно с подключением	шт	1,00	-	-
2.19	Кладка соляного панно с перевязкой	кв. м	0,80	-	-
2.20	Обрамление соляного панно	пог. м	5,00	-	-
2.21	Монтаж двухзонной системы вентиляции в парной	шт	1,00	-	-
2.22	Установка стеклянной двери в проем	шт	1,00	-	-
2.23	Устройство откосов двери из финишного материала	пог. м	4,50	-	-
2.24	Обналичка стеклянной двери	пог. м	4,50	-	-
2.25	Обналичка окна в парной	пог. м	2,40	-	-
2.26	Устройство откосов окна из финишного материала	пог. м	2,40	-	-
2.27	Устройство силового каркаса для полков	шт	1,00	-	-
2.28	Зашивка полков с раскладкой планок	шт	1,00	-	-
2.29	Изготовление и монтаж подспинников с узором	шт	1,00	-	-
2.30	Устройство LED подсветки полков	пог. м	4,50	-	-
2.31	Изготовление и укладка съемных трапов из лиственницы	шт	2,00	-	-
	Итого по работам				0,00
	Итого по отделке парной				0,00



STEAM GROUP

ИНН 5044091653
ОГРН 1145044002553
steamgroup77@gmail.com

+7(495) 766-12-81

**Сметный расчет
по объекту Зеленый Бор (баня)
Этап - Чистовая отделка**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	Стоимость, руб.	Примеч.
1	2	3	4	5	6	7
1. Материалы и оборудование						
1.1	Имитация бруса 17 x 135, сорт АВ хвойн.	кв. м	26,50	-	-	
1.2	Подоконная доска 40x300 мм, 2,5 м	шт	3,00	-	-	
1.3	Вагонка "штиль" 14x140мм, хвойн, сорт АВ (потолок + откосы)	кв. м		-	-	
1.4	Вагонка "штиль" 14x135мм, лиственница, сорт Прима (потолок мокрой зоны), потолок, откосы	кв. м	32,55	-	-	
1.5	Доска 20x140 сухая строганная (наличники)	шт	20,00	-	-	
1.6	Плинтус деревянный	пог.м	42,00	-	-	
1.7	Галтель деревянная	шт	20,00	-	-	
1.8	Краска Тиккурила Панели Ясся (стены), 9л	бан	2,00	-	-	
1.9	Краска Тиккурила Панели Ясся (потолок), 9л	бан	1,00	-	-	
1.10	Краска Тиккурила Панели Ясся (Наличники, откосы, подоконники, плинтуса, галтели), 9л	в	1,00	-	-	
1.11	Ramsauer Acryl 160 герметик для дерева	шт	1,00	-	-	
1.12	Лак Tikkurila Supi Saunasuoja, 2,7л (потолок душ, туалет)	бан	1,00	-	-	
1.13	Дверь межкомнатная (полотно, коробка)	шт	3,00	-	-	
1.14	Петли "бабочки" дверные	шт	0,00	-	-	
1.15	Комплект ручек дверных	шт	0,00	-	-	
1.16	Защелка-фиксатор дверная	шт	0,00	-	-	
1.17	Расходные материалы	шт	1,00	-	-	
1.18	Транспортные расходы	шт	1,00	-	-	
	Итого по материалам				0,00	

2. Работы						
2.1	Покраска стен в 2 слоя с промежуточной шлифовкой	кв. м	78,29	-	-	
2.2	Монтаж вагонки на потолок	кв. м	32,55	-	-	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

2.3	Монтаж имитации бруса на стены	кв. м	24,00	-	-	
2.4	Монтаж подоконника с подоконной доской	шт	3,00	-	-	
2.5	Покраска потолка в 2 слоя	кв. м	32,55	-	-	
2.6	Установка межкомнатных дверей	шт	0,00	-	-	
2.7	Врезка петель/ручек/замков	шт	0,00	-	-	
2.8	Изготовление, покраска и монтаж наличников	пог. м	58,80	-	-	
2.9	Изготовление, покраска и монтаж откосов	пог. м	41,50	-	-	
2.10	Покраска и монтаж плинтусов	пог. м	33,50	-	-	
2.11	Покраска и монтаж галтелей	пог. м	40,90	-	-	
	Итого по работам				0,00	
	Итого по чистовой отделке				0,00	



STEAM GROUP

ИНН 5044091653
ОГРН 1145044002553
steamgroup77@gmail.com

+7(495) 766-12-81

**Сметный расчет
по объекту Зеленый Бор (баня)
Этап - Чистовая инженерия**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	Стоимость, руб.	Примеч.
1	2	3	4	5	6	7
	1. Материалы и оборудование					
1.1	Розетка	шт	15,00	-	-	
1.2	Выключатель одноклавишный	шт	6,00	-	-	
1.3	Выключатель двухклавишный	шт	3,00	-	-	
1.4	Розетка ТВ/интернет	шт	1,00	-	-	
1.5	Рамка для электроточки (1/2/3/4)	шт	10,00	-	-	
1.6	Светильник на крыльцо	шт	1,00	-	-	
1.7	Светильник потолочный	шт	3,00	-	-	
1.8	Светильник влагозащищенный (мокрая зона)	шт	3,00	-	-	
1.9	Софт-бокс потолочный (жилые комнаты)	шт	2,00	-	-	
1.10	Котел электрический Protherm 14 кВт	шт	0,00	-	-	
1.11	Решетка вентиляционная металл	шт	3,00	-	-	
1.12	Унитаз	шт	1,00	-	-	
1.13	Полотенцесушитель	шт	0,00	-	-	
1.14	Раковина	шт	1,00	-	-	
1.15	Обливное устройство, лиственница 18 л	шт	1,00	-	-	
1.16	Смеситель для душа с лейкой	шт	1,00	-	-	
1.17	Смеситель для раковины	шт	1,00	-	-	
1.19	Комплект гибких подводок для подключения потребителей	шт	5,00	-	-	
1.20	Расходные материалы	шт	1,00	-	-	
1.21	Транспортные расходы	шт	1,00	-	-	
	Итого по материалам				0,00	

	2. Работы					
2.1	Монтаж электроточки с подключением	шт	25,00	-	-	
2.2	Монтаж отопительного котла с подключением и опрессовкой	шт	1,00	-	-	
2.3	Установка светильника с подключением	шт	9,00	-	-	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

2.4	Подключение вентилятора	шт	2,00	-	-	-
2.5	Установка вент. решетки	шт	3,00	-	-	-
2.6	Установка сантехприбора с подключением	шт	3,00	-	-	-
2.7	Монтаж обливного ведра с подключением		1,00	-	-	-
	Итого по работам					0,00
	Итого по чистой инженерии					0,00

Образец

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК